

令和2年度 和歌山県立情報交流センターBig・U石畳修繕業務仕様書

1 業務概要

事業年度 令和2年度

業務名 令和2年度和歌山県立情報交流センターBig・U石畳修繕業務

業務場所 田辺市新庄町3353-9

2 業務内容

和歌山県立情報交流センターBig・Uの石畳修繕を行う。(別添写真参照)

写真①舗装ブロック補修 石ブロック 90×90×40

工 種	種別	数量	単位
舗装ブロック基礎コンクリート取壊し・運搬処分費		0.52	m ³
舗装ブロック基礎コンクリート切断		5.3	m
舗装ブロック基礎コンクリート t=15cm	18-8-25	0.52	m ³
舗装ブロック撤去・据付	一部石ブロック補充	3.45	m ²

写真②舗装ブロック補修 石ブロック 90×90×40

工 種	種別	数量	単位
舗装ブロック基礎コンクリート取壊し・運搬処分費		0.21	m ³
舗装ブロック基礎コンクリート切断		7.80	m
舗装ブロック基礎コンクリート t=15cm	18-8-25	0.21	m ³
舗装ブロック撤去・据付	一部石ブロック補充	1.40	m ²

写真③舗装ブロック補修 石ブロック 90×90×40

工 種	種別	数量	単位
舗装ブロック基礎取壊し・運搬処分費		0.15	m ³
舗装ブロック基礎コンクリート切断	t=15cm	4.00	m
舗装ブロック基礎コンクリート t=15cm	18-8-25	0.15	m ³
舗装ブロック張据付		1.00	m ²

写真④皿形側溝 撤去・据付

工 種	種別	数量	単位
皿形側溝 撤去		5.4	m
皿形側溝基礎コンクリート取壊し・運搬処分費		0.32	m ³
皿形側溝基礎コンクリート t=15cm	18-8-25	0.32	m ³
皿形側溝据付		5.4	m
皿形側溝材料費		4.0	枚

写真⑤自然石張替

工 種	種別	数量	単位
自然石張 基礎コンクリート取壊し・運搬処分費		0.35	m ³
自然石張 基礎コンクリート切断	t=13cm	3.60	m
自然石張 基礎コンクリート	t=10cm 18-8-25	0.27	m ³
自然石張替	t=3cm	2.70	m ²

写真⑥自然石張替

工 種	種別	数量	単位
自然石張 基礎コンクリート取壊し・運搬処分費		1.69	m ³
自然石張 基礎コンクリート切断	t=13cm	22.6	m
自然石張 基礎コンクリート	t=10cm 18-8-25	1.30	m ³
自然石張替	t=3cm	13.0	m ²

写真⑦自然石張替

工 種	種別	数量	単位
自然石張 基礎コンクリート取壊し・運搬処分費		4.10	m ³
自然石張 基礎コンクリート切断	t=13cm	47.6	m
自然石張 基礎コンクリート	t=10cm	3.2	m ³
自然石張替	t=3cm	31.5	m ²

写真⑧

工 種	種別	数量	単位
張り石 60cm×60cm×4cm 撤去・据付		40.0	枚

写真⑨

工 種	種別	数量	単位
目地補修		2	箇所

その他

工 種	種別	数量	単位
諸経費 (本業務を行う上で必要となる全ての費用を含む)		1	式

3 履行期限

令和3年3月31日まで

※指定管理者との日程調整により作業日を決めること。

4 指定管理者

特定非営利活動法人和歌山 I T 教育機構

電話：0739-26-4111 F A X：0739-26-3822

5 現場確認

見積に当たっては、現場確認を行い、上記業務内容を確認すること。また、現場確認に当たっては、事前に情報政策課の担当者まで連絡を行うこと。

電話：073-441-2406

6 現場代理人及び主任技術者の設置

本修繕における現場代理人及び主任技術者を定め、発注者に通知すること。

7 届出手続等

業務上必要な届出、手続き等は速やかに行い、その費用は全て受注者の負担とする。

8 発生材の処理

本業務に係る廃棄物は、関係法規に照らし適法に処理すること。

9 提出書類

(1) 工程表

(2) 現場代理人及び主任技術者通知書

(3) 完了届（以下のア、イを添付すること）

ア 業務前、業務中、完了時の写真

イ 産業廃棄物マニフェスト票の写し（A票及びD票もしくはE票）もしくは
電子マニフェストシステム（JWNET）受渡確認票の写し

10 その他

本仕様書に定めのない事項、または疑義が生じた場合は、発注者と協議の上決定する。